

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45112723-9

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu zabaw w miejscowości Grabowo

ADRES INWESTYCJI: działka nr 343/7 ob. Grabowo

NAZWA INWESTORA: Gmina Mrągowo

ADRES INWESTORA: ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

Michał Ryk

DATA OPRACOWANIA:

19.07.2021

WYKONAWCA:

23.02.2022

mgr inż. Michał Ryk
Uprawnienia do projektowania i nadzoru
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Al. Wolności 11/13, 11-700 Mrągowo

INWESTOR:

Zatwierdził: 23.02.2022

WÓJT
mgr Dariusz Percewicz

GMINA MRĄGOWO
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7422114037, REGON 51074276

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty budowlane w zakresie placu zabaw.			
1 d.1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) (wykop pod strefę bezpieczeństwa)	m3		
		56,50 * 0,3	m3	16,950	
				RAZEM	16,950
2 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		56,50	m2	56,500	
				RAZEM	56,500
3 d.1	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 20	m2		
		56,50	m2	56,500	
				RAZEM	56,500
4 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000