

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
d.1 0119-03	0.68	km	0.680		
			RAZEM		0.680
2 KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m ²			
d.1 0126-01		m ²	1233.300		
0126-02	1233.3				
			RAZEM		1233.300
3 KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²) - rozebranie	m ²			
d.1 0408-05	416.5	m ²	416.500		
			RAZEM		416.500
4 KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³			
d.1 0108-11		m ³	40.400		
0108-12	40.4				
			RAZEM		40.400
2		Roboty ziemne			
5 KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²			
d.2 0101-01	1971	m ²	1971.000		
			RAZEM		1971.000
6 KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²			
d.2 0101-02	Krotność = -1	m ²	1971.000		
	1971				
			RAZEM		1971.000
7 KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (koryto pod wjazdy)	m ²			
d.2 0101-01	100	m ²	100.000		
			RAZEM		100.000
8 KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV (koryto pod wjazdy) - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²			
d.2 0101-02	Krotność = -1	m ²	100.000		
	100				
			RAZEM		100.000
9 KNR 2-01	Wykonanie nasypu z transportem na odl 5 km	m ³			
d.2 0206-03		m ³	733.800		
0214-04	733.8				
			RAZEM		733.800
10 KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m ³			
d.2 0311-02	196	m ³	196.000		
			RAZEM		196.000
11 KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³			
d.2 0235-02	733.8	m ³	733.800		
			RAZEM		733.800
3		Podbudowy			
12 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (jezdnia i wjazdy) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²			
d.3 0114-05	2071.6	m ²	2071.600		
			RAZEM		2071.600
13 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²			
d.3 0114-07	4163.8	m ²	4163.800		
			RAZEM		4163.800
14 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²			
d.3 0114-08	Krotność = -1	m ²	4163.800		
	4163.8				
			RAZEM		4163.800
4		Roboty nawierzchniowe			
15 KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem x 2 (jezdnia i wjazdy)	m ²			
d.4 1004-07	8395.6	m ²	8395.600		
			RAZEM		8395.600
16 KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa (jezdnia i wjazdy) - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²			
d.4 0311-01		m ²	4190.800		
0311-02	4190.8				
			RAZEM		4190.800